

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Ro – ki – Ro ki od km 0+000 do km 0+600 (zamulone jednostronnie rowy oraz zjazdy) od km 0+600 do km 0+920 (zamulone dwustronnie rowy oraz zjazdy)

Adres: Droga gminna 002467T Ro – ki – Ro ki

Kody CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieciów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: sierpień 2014

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	SST D-01-02-01	Mechaniczne karczowanie zagajników i obcinanie gałęzi na drzewach wzdłuż drogi od km 0+572 do km 0+870 strona prawa 0,09	ha ha	0,09	0,09
2	45231000-5 CPV	Roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych. Odwodnienie korpusu drogowego			
2.1	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur PEHD SN8 o r. 40 cm wraz z rozbiórką nawierzchni i przepustu wykonaniem wykopów, podbudowy i zasypki, odwozem materiału i utylizacją. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z tłucznia kamiennego 0-63,0mm o grubości 20cm lub asfaltowej na istniejącej naw. asfaltowej. 145	m m	145,00	145,00
2.2	D-03.01.01	Cianki czołowe prefabrykowane skrzydełkowe dla rur 40 cm wraz z robotami ziemnymi oraz rozbiórką istniejących ścianek czołowych i odwiezieniem materiału oraz utylizacją. 32	szt. szt.	32,00	32,00
3	45233000-9 CPV	Inne roboty			
3.1	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu, wraz z profilowaniem dna, skarp i poboczy 920-145-10-12	m m	753,00	753,00
3.2	D-06.04.01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych z ośrednicą 40-60cm 22	m m	22,00	22,00
3.3	D 06.01.06	Umocnienie dna rowów korytkami betonowymi typu mulda szer. 50cm gr min. 15cm. ułożonymi na podpłycie cementowo-piaskowej i ławie z kruszywa 10cm. Wraz z robotami ziemnymi ((242-26)-70)+((462-367)-13)+(754-656)	m m	326,00	326,00
3.4	D 06.01.06	Umocnienie skarp płytami betonowymi 60x40x7 cm 463,2	m2 m2	463,20	463,20