

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

**Inwestycja** Odbudowa drogi gminnej Nr 002462T Komorna – Zagrody od km 1+923 do km 2+130  
Odcinek długości 207 m, szerokość jezdni 3,0m

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27-641 Obrazów

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
H. Sawickiej 11  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 03.2014

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcję nawierzchni na jezdni 3,2*(2130-1923)	m2 m2	 662,40	662,40
1.2	SST D-04-04-04	W-wa wyrównawcza kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 161,5	m3 m3	 161,50	161,50
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-05-03-05	Warstwa cieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubo warstwy cieralnej po zag szczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3*(2130-1923)	m2 m2	 621,00	621,00
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wi ca, wzmacniaj ca gr. w-wy 6cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3,1*(2130-1923)	m2 m2	 641,70	641,70
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06-03-01	Utrwalenie powierzchniowo poboczy emulsj asfattow lub asfatem płynnym. 2*0,75*(2130-1923)	m2 m2	 310,50	310,50