

**PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR EWID 244 POŁOŻONEJ
W MIEJSCOWOŚCI DĘBIANY**

Lp	Pozycja kosztorysowa	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jednost.
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie pasa drogowego	kpl	1,00
2	KNNR – 6 0103 – 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 468,00 m x 4,40 rozjazd (0,50 x 5 x 1,5) x 2	m ²	2066,70
3	KNNR – 6 0107 – 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0 – 32 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm. 468,00 m x 4,40 m x 0,15m rozjazd (0,50 x 5 x 1,3) x 2 x 0,15m	m ³	309,87
4	KNNR – 6 0108 – 02	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio 50 kg/m ² , kat ruchu KR 1, AC 11 W 50/70 468,00 m x 4,10 m x 0,05 rozjazd (0,50 x 5 x 1,45) x 2 x 0,05	t	96,30
5	KNNR – 6 0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, warstwa ścieralna/ kat. ruchu KR 1, AC 11 S 50/70/ 468,00 m x 4,00 m rozjazd (0,50 x 5 x 1,5) x 2	m ²	1879,50
6	KNNR – 6 1301 – 03	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0/32. Pobocza utrwalić powierzchniowo emulsją asfaltową lub asfaltem płynnym 2 x 0,20 m x 468,00 m x 0,06 m	m ³	11,23