

**PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR EWID 580 POŁOŻONEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI**

Lp	Pozycja kosztorysowa	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jednost.
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie pasa drogowego	kpl	1,00
2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0,01
3	KNNR 1 0104-17	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	3,00
4	KNNR – 6 0103 – 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 124,00 m x 2,90 rozjazd (0,50 x 5 x 1,5) x 2	m ²	367,10
5	KNNR – 6 0107 – 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0 – 32 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm. 124,00 m x 2,90 m x 0,15m rozjazd (0,50 x 5 x 1,3) x 2 x 0,15m	m ³	54,92
6	KNNR – 6 0108 – 02	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio 50 kg/m ² , kat ruchu KR 1, AC 11 W 50/70 124,00 m x 2,60 m x 0,05 rozjazd (0,50 x 5 x 1,45) x 2 x 0,05	t	16,56
7	KNNR – 6 0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, warstwa ścieralna/ kat. ruchu KR 1, AC 11 S 50/70/ 124,00 m x 2,50 m rozjazd (0,50 x 5 x 1,5) x 2	m ²	317,50
8	KNNR – 6 1301 – 03	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0/32. Pobocza	m ³	2,98

		utrwalić powierzchniowo emulsją asfaltową lub asfaltem płynnym 2 x 0,20 m x 124,00 m x 0,06 m		
--	--	---	--	--