


# WYPOSAŻENIE BOISKA

## Piłkochwyt

Skala 1:50



### UWAGA:

Piłkochwyt 4x18 [m]/5 słupów ,2 zastrzały, olinowanie, tuleje, RAL 6005

- fundamenty pośrednie 40x40x110 [cm], C16/20
- fundamenty dwóch skrajnych słupów, 60x60x110 [cm] zbrojone 4x $\phi$ 12 BSt500 żebrowane, strzemiona  $\phi$ 6 co 20 cm, C  $16\frac{1}{2}$
- słupy stalowe malowane proszkowo, profil 80x80 [mm]
- siatka polietylenowa, grub splotu 4 [mm], oczko 10x10 [cm]
- góra lica fundamentu przekryta humusem z odkładu grub. min 10 cm

### UWAGA:

- elementy projektowane jako stalowe, malowane proszkowo
- należy wyszlifować i zabezpieczyć wszystkie elementy spawane i montowane mogące zranić lub zahaczyć użytkowników
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami branżowymi

### PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYŁĘGŁEGO DO SZKOŁY W GŁĄZOWIE		
Lokalizacja:	Działka nr ewid. 89; obręb: 4_Głazów; gmina Obrazów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie		
Inwestor:	GMINA OBRAZÓW Obrazów 84, 27-641 Obrazów		
Projekt:	"PRB Consulting" ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		
Tytuł rysunku:	WYPOSAŻENIE BOISKA Piłkochwyt		Skala: 1:50
			Nr rys.: <b>A5</b>
Data:	marzec 2014 r.	Specjalność architektoniczna	podpis:
Opracował:	mgr inż. Mariusz Głąb		
Projektował: nr upr. bud.:	mgr inż. arch. Anna Maciantowicz KL-175/92		