

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Świetlica Wiejska w m. Zdanów - wewnętrzna instalacja gazu		
1	Element	Wewnętrzna instalacja gazu		
1	KNR 401/336/2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20	20,00	
		RAZEM:	20,00	m
				20,00
2	KNNR 4/304/2	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20	20,00	
		RAZEM:	20,00	m
				20,00
3	KNNR 4/304/1	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	m
				2,00
4	KNKRB 5/902/6 (2)	Zaprawienie i tynkowanie bruzd tynkowanie pasów tynku o szer. do 20 cm	m	20,00
5	KNNR 4/142/1	Szafka gazowa naścienna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl
				1,00
6	KNR 215/307/1	Podejścia obustronne do gazomierzy, we wnęce, przyłącze Fi 20 mm	kpl	1,00
7	KNRW 218/528/1	Przejście przez ściany tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30 cm,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt
				2,00
8	KNNR 4/312/1 (2)	Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	szt
				3,00
9	KNR 35/223/4	Kotły grzewcze gazowe wiszące, montaż kotła gazowego 2 funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania z wyjściem spalin na ścianę boczną - bez wartości kotła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl
				1,00
10	KNNR 4/314/6	Kuchnie gazowe, połączenie na dwuzłączkę, z piekarnikiem - bez awrtości kuchni gazowej	SZT	1,00
11	KNRW 215/307/4 (2)	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100 m, średnica do 65 mm	próba	2,00