

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii nn. w m.Lenarczyce Kolonia stacja 3			
1.1 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	1		szt
1.2 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15.kg	1		szt
1.3 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10.m, przewody kabelkowe	1		kpl
1.4 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	1		szt
1.5 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika	1		szt

Kosztyrorys inwestorski

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Budowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii nn. w m.Lenarczyce Kolonia stacja 3							
1.1 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć							1 szt
Robotnicy	r-g	0,99	0,99				
Ogranicznik przepięć GX	szt	1	1				
Zacisk odgałęźny śrubowy dla przewodów Al 10-50.mm2	szt	1	1				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,01				
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	0,17	0,17				
1.2 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15.kg							1 szt
Robotnicy	r-g	0,72	0,72				
Wysięgnik rurowy 50/150	szt	1	1				
Uchwyt wysięgnika	szt	2	2				
Taśma Malico	kpl	2	2				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,06				
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	0,37	0,37				
1.3 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10.m, przewody kabelkowe							1 kpl
Robotnicy	r-g	1,76	1,76				
Przewód YDY 450/750V 3x2,5.mm2	m	3	3				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	0,85	0,85				
1.4 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku							1 szt
Robotnicy	r-g	0,72	0,72				
Oprawa oświetleniowa kompletna np Boyen z lampą 70W	kpl	1	1				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,06				
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	0,41	0,41				
1.5 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika							1 szt
Robotnicy	r-g	0,988	0,988				
Oprawa bezpiecznika BNU	szt	1	1				
Bezpiecznik topikowy	szt	1	1				
Zacisk odgałęźny śrubowy dla przewodów Al 10-50.mm2	szt	1	1				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,01				
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	0,175	0,175				

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Robotnicy . . . . .	r-g	5,178
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			5,178

