




# SZCZEGÓŁ ZABUDOWY ŚCIEKU

skala 1:20



h=3cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
h=4cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego
h=20cm	podbudowa z kruszywa łamanego
h=10cm	w-wa odsączająca z piasku
Σ h=37 cm	łączna grubość

h=20cm	ściek prefabrykowany
h=20cm	ława betonowa beton B15
h=10cm	warstwa piasku
Σ h=50 cm	łączna grubość

			<div><div><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&amp;W"</b></div><div><b>Wojciech Nanek</b></div></div> <div><div>tel. : 512-298-707</div><div>fax. : (0-15) 823-32-51</div><div>REGON: 830222324</div><div>NIP : 867-103-54-03</div></div>		
Investor:	39-400 Tarnobrzeg      ul. Zwierzyńska 20/30				Nr Rys. <b>5</b>
Temat:	Gmina Obrazów 27-641 Obrazów      Obrazów 84				
Nazwa rysunku:	Odbudowa drogi gminnej nr 002457T Plekary - Wielogóra od km 0+000 do km 0+470				
	SZCZEGÓŁ ZABUDOWY ŚCIEKU				
	Faza: Projekt budowlany		Data: VI. 2015 r.		Skala 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:		Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech NANIEK		K-107/02	
	Asystent projektanta				