


U1	WARSTWY KONSTRUKCYJNE	
KOSTKA BRUKOWA typ Behaton lub Polbruk 8cm (bez FAZY) w kolorze według wyboru inwestora	8cm	
	4cm	
PODSYPKA - piasek o frakcji do 0,4mm z domieszką cementu 1:4 lub odsewki karmelne frakcja 0-4 / 0-8 mm	20cm	
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszewo łamane o frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie	10cm	
POSPÓŁKA PIASKOWO - ZWIROWA - niemierzona - wyrównanie i wyprofilowanie terenu ubijana mechanicznie		
GRUNT RODZINY zagęszczony		



PROJEKTANT		PROJEKT ZŁOŻYŁ	
Castellum Budownictwo i Konserwacja Zabudów sp. z o.o.		PROJEKT ZŁOŻYŁ	
ul. Suwobilska 10, 27-600 Sandomierz		PROJEKT ZŁOŻYŁ	
NAZWA PRACOWNI:		PROJEKT ZŁOŻYŁ	
ŚWIECICA WIEŚKA, BOKS WIELOKONTOINOWY I PLAN STACJONARNY PRZEBUDOWY KONSTRUKCYJNE		PROJEKT ZŁOŻYŁ	
LOKALIZACJA:		PROJEKT ZŁOŻYŁ	
ul. nr ewid.: 281, 423/1, 431, obr. ewid. 0002 Chwałki, jedn. ewid. 26906, 2 Chwałki		PROJEKT ZŁOŻYŁ	
PROJEKTOWAŁ:		PROJEKTOWAŁ	
mgr inż. Andrzej Lebia		PROJEKTOWAŁ	
OPRACOWAŁ:		OPRACOWAŁ	
mgr inż. Andrzej Wawrzński		OPRACOWAŁ	
SPRAWDZIŁ:		SPRAWDZIŁ	
mgr inż. Andrzej Wawrzński		SPRAWDZIŁ	
BRANŻA:		BRANŻA	
ARCHITEKTURA		ARCHITEKTURA	
PROJEKT BUDOWANY		PROJEKT BUDOWANY	
1:10/1:50		1:10/1:50	
02.2014 r.		02.2014 r.	
PB/Z/01		PB/Z/01	